

STRØMNINGSTEKNIKK



Et 60 m² ventilasjonsprøverom er også sentralt for utvikling av produkter. Her foretas strømnings tekniske målinger som danner grunnlaget for dokumentasjon av kastelengder, trykktap, induksjonsgrader og innreguleringsfaktorer. I prøverommet kan det utføres fullskala forsøk for å dokumentere temperaturer og hastigheter i oppholdssonen ved forskjellige driftstilfeller for våre produkter.